

Fase da Obra	AÇÃO	Atividades relacionadas	MEIO/ELEMENTOS																					
			Físico					Biótico		Socioeconômico														
			Ar	Recursos hídricos	Geomorfologia	Condições climáticas	Solos	Ambiente Sonoro	Ecossistema Aquático	Ecossistema terrestre	Saúde	Infra-estrutura	Paisagem	Mercado Imobiliário	Comércio	Segurança	Emprego	Conforto e bem-estar	Comunidade	Comunidades tradicionais	Uso do solo	Economia	Arrecadação Pública	Patrimônio Arqueológico
Estudos/ Projetos	Pesquisas preliminares	Estudos preliminares, Geotecnia, serviços de topografia							○	○	○	○		●	○	○	○	○	●●	●●	○	○		○
Construção/Implantação	Desapropriações	Avaliação, negociação e indenização								●				●					●●	●●		●		
	Mobilização	Contratação e mobilização de mão-de-obra									●			○	●	●	●	●	●	●		●	○	
		Instalação do canteiro de obras	●	●			●	●	●	●	●		●	○	●						○	○		
	Supressão de Vegetação	Corte e remoção do material suprimido	●	●●		●	●	●	●●	●●	●●			●			○				●	●		
	Desvios de tráfego	Utilização de vias existente	○	○			○		○	○							●	●						
	Terraplenagem	Abertura e caminhos de serviços; execução de cortes, aterros, empréstimos e bota-fora; exploração de materiais de construção, e desmonte de rochas	●	●	●	●	●	●	●	●			●				●				●			●
	Drenagem e obras de arte correntes	Drenagem superficial de proteção da plataforma		●			●	●	●	●														
		Bueiros/Galerias		●●			●	●	●●	●●														
	Obras de Arte especiais	Pontes e viadutos		●		●	●	●	●	○	●		●											●
	Pavimentação	Obtenção e transporte de materiais	●	●	●	●	●	●	●	●				●				●				●		
		Execução de camadas do pavimento	●	●	○	●	○		●	●														
Obras complementares	Calçadas, meio-fio, cercas, sinalização							○	○			●		●										
Desmobilização	Desmobilização da mão-de-obra e canteiro de obras											○	●		●						●	●		
Operação	Operação da rodovia	Transporte de cargas, tráfego de veículos e acessibilidade	●	●		●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●

Interação positiva baixa

●

Interação positiva alta

●

Interação negativa baixa

●

Interação negativa alta

○ Irrelevante no Contexto